ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

INSULATING JOINT 6" CL 900 (153 barg)

JUNTA MONOLITICA

N° 53789

Advance Products & Systems PO no.: **89172**

Manufactured by:

rok założenia: 1979

RADIATYM

Sp. z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 16

44-100 Gliwice

Gliwice, 2026.10.02.



RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

DECLARATION OF CONFORMITY

Declaración de conformidad

N° 9161/06/2026

Nº

We :

Nosotros:

RADIATYM

Sp. z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

WE DECLARE WITH RESPONSIBILITY, THAT OUR PRODUCT:
Declaramos con plena responsabilidad que el producto:

INSULATING JOINT: 6" CL 900 (153 barg) DT: -20 ÷ +100 [°C] N° 53789 Qty.1
JUNTA MONOLÍTICA

fluid *fluido*	Natural Gas (non sour service)
internal coating: *interior revestimiento:*	UNIBAR ZFC
external coating: *exterior revestimiento:*	UNIBAR ZFC

destinated for applying in liquid fuels and gas processing facilities and delivered by our company, to this our declaration refers, is conform with:
destinado a ser utilizado en las instalaciones de proceso de combustibles líquidos y de gas, y suministrado por nuestra empresa, al que se refiere nuestra declaración, es conforme a:

- technical documents approved by Office of Technical Inspection DC – 07 – 33/01 – 05,
la documentación técnica aprobada por la Oficina de Inspección Técnica DC – 07 – 33/01 – 05,

- **EN 12007-3:** Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure up to and insluding 16 bar,
Sistemas del suministro de gas. Tuberías con máxima presión de trabajo de hasta 16 bares incluidos,

- **EN 1594:** Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar. Functional requirements,
Sistemas del suministro de gas. Gaseoductos con máxima presión de trabajo superior a 16 bares. Requisitos funcionales,

- **EN 13480-1, 4, 5, 6:** Metallic industrial piping,
Tuberías industriales metálicas,

- Regulation of the Minister of Development of 11 July 2016 implementing Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Councilof 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (Dz. EU L 189, 27.06.2014, p. 164, OJ L 189. EU L 61, 05.03.2015, p. 26/2 and OJ L 61. EU L 157, 23.06.2015, p. 112)

- *Reglamento del Ministro de Desarrollo, de 11 de julio de 2016, por el que se aplica la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (Dz. EU L 189 de 27.6.2014, p. 164, DO L 189). UE L 61 de 5.3.2015, p. 26/2 y DO L 61. UE L 157 de 23.6.2015, p. 112)*

and was burned following process of conformity:
y fue sometido al siguiente proceso de conformidad:

Module H (full quality assurance)
Módulo H (aseguramiento de plena calidad)

Monitoring of system of quality is realised by:
El control del sistema de aseguramiento de calidad está realizado por:

Oil and Gas Institute
Instituto de Petróleo y Gas
National Research Institute
ul. Lubicz 25 a
PL 31-503 Kraków
Recon number: 1450
Número de identificación: 1450

Declaration of Conformity is issued for:
Declaración de Conformidad se expide para:

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

Issued to invoice:
Expedido para factura:
Conform to purchase order: **PO # 89172**
Conforme con pedido:

RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

.....
Confirm/ Confirmado por

Gliwice, 2026.10.02.

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE 3.1

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

acc. to EN 10204:2006

según

N° 9161/06/2026

N°

Manufactured by:

RADIATYM
Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:

Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)

Junta Monolítica

N° 53789

N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE
Elemento/ Equipo

Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)
Nominal diameter DN , mm *Diámetro nominal DN , mm*	150
Maximum operating pressure MOP , bar *Máxima presión de trabajo MOP , bar*	153
Lenght of insulating joint L , mm *Longitud de junta monolítica L , mm*	600±8
Manufacturing no. *N° de fábrica*	**53789**
Year of structure *Año de fabricación*	2026

2. MATERIAL
Material

Pipe for welding *Tubo para soldar*	**168,3 x 8,0** acc. ISO 3183
Grade of tube's material *Tipo del material de tubo*	**L360NE PSL2** acc. ISO 3183 / EQUIVALENT 52N

3. TESTS
Pruebas

N° *N°*	Type of test *Tipo de prueba*	Units *Unidades*	Test procedure *Procedimiento de prueba*	Requirements *Requisitos*	Result *Resultado*	Report number *N° de certificado.*
1.	Construction *Construcción*	------	p. 6.1. PB-01/DR	Comparison to technical documentation *Comparación con la documentación técnica*	Conform *Conforme*	9161/06/2026/DR
2.	Materials *Materiales*	------	p. 6.2. PB-01/DR	Control of certyficates and quality inspection *Control de certificados y control de calidad*	Conform *Conforme*	9161/06/2026/DR
3.	Dimensions *Dimensiones*	------	p. 6.2. PB-01/DR	Conformity with construction documentation *Conformidad con la documentación de construcción*	Conform *Conforme*	9161/06/2026/DR
4.	Hydrostatic strenght test *Prueba de resistencia hidrostática*	[bar]	p. 5.3.2. PB-02/HT	1,5 x MOP in time 60 min. *1,5 x MOP durante 60 min.*	229,5	9161/06/2026/HT
5.	Pneumatic leak tightness test *Prueba neumática de estanqueidad*	[bar]	p. 5.3.4. PB-02/HT	Leaktightness under the pressure 6,0 *Estanqueidad con la presión 6,0*	> 6,0	9161/06/2026/HT
6.	Electric test alternating voltage 5000 V (60 Hz) in time 1 min. without external spark gap. *Prueba eléctrica con tensión alterna 5000 V (60 Hz) durante 1 min. sin explosor exterior*	[V]	p. 8.5.3. EN 1594	Sparking = 5000 *Chispeo = 5000* Breakdown = 5000 *Acoplamiento = 5000*	Sparking – not give rise *Chispeo – no se produce* Breakdown - not give rise *Acoplamiento – no se produce*	9161/06/2026/ET
7.	Resistance 1000 V Direct Current *Resistancia con corriente continua 1000 V*	[MΩ]	p. 8.5.3. EN 1594	≥ 10	Conform *Conforme*	9161/06/2026/ET
8.	Weld's visual inspection *Prueba visual de soldadura*	------	PN-EN-ISO 17637 PN-EN-ISO 5817	D (100%all weldings) *(todos los soldaduras)* **B**	Conform *Conforme*	9161/06/2026/VT
9.	Magnetic particle test *Ensayos magneticos con polvo*	------	PN-EN-ISO 17638 PN-EN ISO 23278	D (100%all weldings) *(todos los soldaduras)* **2x**	Conform *Conforme*	9161/06/2026/MT
10.	Ultrasonic testing of weldings *Prubea ultrasónica*	----	PN-EN-ISO 17640 PN-EN-ISO 11666	D (100%all weldings) (todos los soldaduras) **2**	Conform *Conforme*	9161/06/2026/UT
11.	Report of external coating *Informe de revestimiento externo*	----	PB-07/CT	Acc. 9161/06/2026/DS	Conform *Conforme*	9161/06/2026/EC
12.	Report of internal coating *Informe de revestimiento interno*	----	PB-07/CT	Acc. 9161/06/2026/DS	Conform *Conforme*	9161/06/2026/IC

Make out:
Elaborado por:

Date: 2026.10.02
Fecha

Confirm:
Confirmado por:
RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bontkowski
Kontrola Jakości

Date: 2026.10.02
Fecha:

Notes:
Observaciones:

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**REPORT OF ACCEPTANCE** *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9161/06/2026/DR** *N°.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** N°	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. Construction (comparison to technical documentation)
Constrúcción (comparación con la documentación técnica)

N° *N°*	Name *Nombre*	Conform *Conforme*	Not copliant *No conforme*	Document No. *N° de documento*
1.	Surface preparation *Preparación de superficie*	☒	☐	ISO 8501-1
2.	External coat *Exterior revestimiento*	☒	☐	EN ISO 12944-5
3.	Internal coat *Interior revestimiento*	☒	☐	EN ISO 12944-5
4.	Weld grooves *Ranuras de soldadura*	☒	☐	API 5L
5.	Designation *Designación*	☒	☐	Instruction N° V / 02 *Instrucción nr*
6.	Hallmark *Marcacion fija*	☒	☐	Instruction N° XII / 04 *Instrucción nr*

2. Material (control of destinations and certificates of quality – conform with SW)
Materiales (control de atestados y certificados de calidad – conformidad con SW)

N° *N°*	Name *Nombre*	Conform *Conforme*	Not copliant *No conforme*	Notes *Observaciones*
1.	Rings - plate *Anillos - chapa*	☒	☐	
2.	Head's pipe *Tubo de cabezal*	☒	☐	
3.	Pipe for welding *Tubo para soldar*	☒	☐	
4.	Isolating rings *Anillos de aislamiento*	☒	☐	
5.	Gasket rings O-RING *Anillos de empaquetadura O-RING*	☒	☐	

Work out: *Emitido por:* Date: 2027.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Mariusz Bentkowski Kontrola Jakości Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* *) right condition mark X **) marcar con una X la opción correcta*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**REPORT OF ACCEPTANCE** *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9161/06/2026/DR** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**


3. DIMENSIONS (conformity with structual documentation)
Dimensiones (conformidad con la documentación de construcción)

N° *Nº*	Dimensions before hydrostatic strenght test *Dimensiones antes de la prueba de resistencia hidrostática*								Results *Resultados*
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Dz [mm]	Dzg [mm]	gn [mm]	g [mm]	
53789	240,0	240,0	160,0	640,0	168,3	273,0	8,0	---	Conform *Conforme*

DIMENSIONS (conformity with structual documentation)
Dimensiones (conformidad con la documentación de construcción)

N° *Nº*	Dimensions after hydrostatic strenght test *Dimensiones despusés de la prueba de resistencia hidrostática*								Results *Resultados*
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Dz [mm]	Dzg [mm]	gn [mm]	g [mm]	
53789	220,0	220,0	160,0	600,0	168,3	273,0	8,0	7,11	Conform *Conforme*

4. DIMENSIONES (conformidad con la documentación de construcción)
Dimensions (conformity with structual documentation)



Work out: *Emitido por:* Date: 2027.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Mariusz Bentkowski Kontrola Jakości Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* *) right condition mark X **) marcar con una X la opción correcta* F/07/17 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **2 of 2** *Página: 2 de 2*

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

OFFICIAL REPORT
Report

WELD'S VISUAL INSPECTION
Prueba visual de soldaduras

N° 9161/06/2026/VT
N°

Manufactured by:
rok założenia: 1974
RADIATYM
Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:
Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)
Junta Monolítica
N° 53789
N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*			
Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)		
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53789**		
Year of structure *Año de fabricación*	2026		
2. MATERIAL / METHOD OF WELDING *Material / Método de soldar*			
Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos.1.1, 2.1, 3,1* item 1.2, 2.2 *pos.1.2, 2.2* item 3.2 *pos.3.2*	**S355J2+N** **L360NE PSL2** **P355NH**	acc. to EN 10025-2 *según* acc. to ISO 3183 *según* acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe / flux *Tipo del gas de protección / fundente*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ 1) *frontal / ~~angular~~ 1)*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ 1) *~~cruda~~ / limpia / ~~pulida~~ / ~~trabajo mecánico~~ 1)*		
3. REQUIREMENTS *Requisitos*			
Category qualitative requires *Categoría de los requisitos de calidad*	**D** acc. to PN-EN 12732 *según*		
Quality level *Nivel de calidad*	**B** acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*		
Technology and class test *Técnica y clase de prueba*	acc. to PN EN ISO 17637 *según*		
Acceptance criterion *Criterios de aceptación*	**B** acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*		
4. TESTS *Pruebas*			
Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM		
Fecha de prueba *Test date*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.		
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850		
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21		
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	100%		
Used equipement *Prueba*	Caliper, welding gauge, rolled meter, light source		
Scope of examination *Alcance del examen*	S2W, S2Z, S3, S4, S7 - 100%		
Result of examination *Resultado del examen*	Acceptable *Aceptable*		
Unacceptable indications and their location: *Indicationes inaceptables y su ubicatión:*	*Lack* *falta*		

Work out:
Emitido por:
ADAM NOWAKOWSKI
VT Level II acc. to PN-EN ISO 9712
TÜV CERT 2022/VT2-0243/01
Date: 2026.10.02.
Fecha

Confirm:
Confirmado por:
ADAM NOWAKOWSKI
VT Level II acc. to PN-EN ISO 9712
TÜV CERT 2022/VT2-0243/01
Date: 2026.10.02.
Fecha

Notes:
Observaciones:
1) unnecessary cross out
1) tachar innecesario

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

OFFICIAL REPORT
Report

MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION REPORT
MAGNÉTICA INFORME EXAMEN DE PARTÍCULAS

N° 9161/06/2026/MT
Nº

Manufactured by:	Object of certificate: *Objeto de certificado:*	Date: *Fecha:*
RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	**Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** Nº	**2026.10.02.**
		Number of order: *Nº de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*			
Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)		
Manufacturing no *Nº de fábrica*	**53789**		
Year of structure *Año de fabricación*	2026		
2. MATERIAL / METHOD OF WELDING *Material / Método de soldar*			
Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos. 1.1, 2.1, 3.1*	**S355J2+N**	acc. to EN 10025-2 *según*
	item 1.2, 2.2 *pos. 1.2, 2.2*	**L360NE PSL2**	acc. to ISO 3183 *según*
	item 3.2 *pos. 3.2*	**P355NH**	acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe *Tipo del gas de protección*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ 1) *frontal / ~~angular~~ 1)*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ 1) *~~cruda~~ / limpia / ~~pulida~~ / ~~trabajo mecánico~~ 1)*		
3. REQUIREMENTS *Requisitos*			
Quality level *Estándar de calidad*	**B** according to PN-EN-ISO 5817		
Technology and class test *Tecnología y clase de prueba*	PN-EN-ISO 17638		
Acceptance criterion *Nivel de aceptación*	**2x** PN-EN-ISO 23278		
4. TESTS *Pruebas*			
Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM		
Test date *Fecha de prueba*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.		
Position of inspection *Posición de prueba*	PA		
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850		
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21		
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	100 %		
Used equipment *Equipo utilizado*	Type aparat: Rem 230 no 427 Magnetize: 2,6-3,7 kA/m Method: Wet Magnetic field measuring device: MFM200.1 no 044 Control standart: Bertholda Halogen lamp 500 W – white light/ min. 500 lx	Used technique: Yoke Contrast: GmbH MR 72 Powder: GmbH MR 76 S	

L.p. *Nº*	Mark of joint *Marcación de acoplamiento*	Welder surname *Apellido del soldador*	Testing segment *Segmento examinado* [mm]	Distance from reference point *Longitud desde punto de referencia*	Discrepancy lenght and location *Longitud y posición de discrepancia*			Result *Resultado*			
					Material *Material*	SWC	Weld *Soldada*	Acceptance criterion *Nivel de aceptación*	Lack of discrepancy *Falta de discrepancia*	Allowable discrepancy *Discrepancia admisible*	Inadmissible discrepancy *Discrepancia inadmisible*
4.1	S2 W	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.2	S2 Z	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.3	S3	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.4	S4	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		
4.5	S7	acc. welding log	100%					acc. 2x	+		

Work out: *Emitido por:*	Confirm: *Confirmado por:*	Notes: *Observaciones:*
ADAM NOWAKOWSKI MT Level II acc. to EN ISO 9712 TÜV CERT 01 202 POL/Z-16/MT-0198/03	ADAM NOWAKOWSKI MT Level II acc. to EN ISO 9712 TÜV CERT 01 202 POL/Z-16/MT-0198/03	**1) unnecessarily cross out** *1) tachar innecesario*
Date: 2026.10.02. *Fecha*	Date: 2026.10.02. *Fecha*	F/07/26 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC.
P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399
Toll Free 1-800-315-6009

OFFICIAL REPORT
Report

ULTRASONIC TESTING OF WELDS
Prueba ultrasónica

N° 9161/06/2026/UT
N°

Manufactured by:
RADIATYM
Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 16
44-100 Gliwice

Object of certificate:
Objeto de certificado:
Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)
Junta Monolítica
N° 53789
N°

Date:
Fecha:
2026.10.02.

Number of order:
N° de pedido:
PO # 89172

1. ELEMENT/DEVICE
Elemento/ Equipo

Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 153 barg)
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53789**
Year of structure *Año de fabricación*	2026

2. MATERIAL / METHOD OF WELDING
Material / Método de soldar

Base material *Material de base*	item. 1.1, 2.1, 3.1 *pos.1.1, 2.1, 3.1* item 1.2, 2.2 *pos.1.2, 2.2* item 3.2 *pos.3.2*	**S355J2+N** **L360NE PSL2** **P355NH**	acc. to EN 10025-2 *según* acc. to ISO 3183 *según* acc. to EN 10216-3 *según*
Method of welding *Método de soldar*	**135**		
Shelding gas pipe / flux *Tipo del gas de protección / fundente*	**M21** acc. to EN ISO 14175 *según*		
Joint type *Tipo de acoplamiento*	frontal / ~~angular~~ 1) *frontal / ~~angular~~ 1)*		
Binder type *Tipo de aglomerante*	wire *alambre*		
Binder's class and mark *Clase y designación de aglomerante*	**G4Si1** acc. to EN ISO 14341 *según*		
Surface condition *Estado de superficie*	~~raw~~ / cleaned / ~~grinded~~ / ~~mechanical working~~ 1) *~~cruda~~ / limpia / ~~pulida~~ / ~~trabajo mecánico~~ 1)*		

3. REQUIREMENTS
Requisitos

Category qualitative requires *Categoría de los requisitos de calidad*	D acc. to PN-EN 12732 *según*
Quality level *Nivel de calidad*	B acc. to PN-EN-ISO 5817 *según*
Technology and class test *Técnica y clase de prueba*	B acc. to PN-EN-ISO 17640 *según*
Acceptance criterion *Criterios de aceptación*	2 acc. to PN-EN-ISO 11666 *según*

4. TESTS
Pruebas

Test place *Sitio de prueba*	RADIATYM	
Test date *Fecha de prueba*	2026.09.03. ÷ 2026.09.23.	
Lighting [lx] *Iluminación, [lx]*	850	
Ambient temperature [°C] *Temperatura de ambiente, [°C]*	21	
Range of inspection [%] *Campo de prueba, [%]*	**S2W, S2Z, S3, S4, S7** - 100 [%]	
One-sided / ~~duble-sided~~ 1) *Prueba*	one-sided / ~~duble-sided~~ 1) *unilateral / ~~bilateral~~ 1)*	
Used equipement *Prueba*	Ultrasonic flaw detector *Defectoscopio ultrasónico* Miniature linehead *Cabezal miniscula simple* Miniature angularhead *Cabezal miniscula angular* Miniature angularhead *Cabezal miniscula angular* Primary standard *Patrón* Couple agent *Agente de acoplar*	Krautkramer USM 35; nr 1840c MSEB4 KF8 (nr 56465) MWB 70-4 (nr 56929) ----- Nr 2 (nr 25015) Aceite

Work out:
Emitido por:
ADAM NOWAKOWSKI
UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712
TÜV CERT 2023/UT2-0243/01
Date: 2026.10.02.
Fecha


Confirm:
Confirmado por:
ADAM NOWAKOWSKI
UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712
TÜV CERT 2023/UT2-0243/01
Date: 2026.10.02.
Fecha

Notes:
Observaciones:
1) unnecessary cross out
1) tachar innecesario

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**OFFICIAL REPORT** *Report* **ULTRASONIC TESTING OF WELDS** *Prueba ultrasónica* **N° 9161/06/2026/UT** *Nº*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

Observation range 0°; 70° *Campo de observación 0°; 70°*	0÷30; 0÷120
Scaling method *Método de graduación*	continous *continuo*
Estimation method *Método de estimación*	DGS
Reflector to scaling sensitivity 0°; 70° *Reflector para graduar sensibilidad 0°; 70°*	D_{DSR} 2; 1; 1,5
Recording border *Campo de registro*	D_{DSR} 2; 1; 1,5
Recording strenghtening V_R, [dB] 0°; 70° *Amplificación de registro V_R [dB] 0°; 70°*	MWB 70-4: S5, S7: 62÷68 dB MSEB4, KF8: S2, S3, S4, S6: 51÷56 dB

N° *Nº*	Mark of fusion weld *Marcación de soldadura*	Surname Welder *Apellido de soldador*	Bevel type *Tipo de bisel*	Thickness *Grosor* [mm]	Testing segment *Segmento examinado* [mm]	Orientation testing segment *Posición del segmento examinado*	Admissible disagreements *Discrepancia admisible*	Inadmissible discrepancy *Discrepancia inadmisible*
4.1	S2 W	acc. welding log	V (135)	8,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.2	S2 Z	acc. welding log	V (135)	8,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.3	S3	acc. welding log	V (135)	8,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.4	S4	acc. welding log	V (135)	8,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐
4.5	S7	acc. welding log	V (135)	8,0	100% + HAZ	0°÷360°	☒	☐



Work out: *Emitido por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* ADAM NOWAKOWSKI UT Level II acc. to PN-EN ISO 9712 TÜV CERT 2023/UT2-0243/01 Date: 2026.10.02. Fecha	Notes: *Observaciones:* 1) unnecessary cross out *1) tachar innecesario* F/07/25 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: 2 of 2 *Página: 2 de 2*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**REPORT OF ACCEPTANCE** *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9161/06/2026/HT** *N°.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** N°	Date: *Fecha:* **2026.09.25.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. HYDROSTATIC STRENGHT TEST

Prueba de resistencia hidrostática

N° *N°*	Name *Nombre*	Dimension *Dimensión*			
1.	Outside diameter of pipe Dz, [mm] *Diámetro del tubo exterior Dz, [mm]*	168,3			
2.	Wall thickness gn, [mm] *Grosor de la pared gn, [mm]*	8,0			
3.	Maximum operating pressure MOP, [bar] *Máxima presión de trabajo MOP, [bar]*	153			
4.	Test pressure of strenght test $p_{t\ resist.}$ ≥1,5 x MOP, [bar] *Presión de la prueba de resistencia*	~(0,25x $p_{t\ resist}$) [bar]	~(0,50x $p_{t\ resist}$) [bar]	~(0,85x $p_{t\ resist}$) [bar]	$p_{t\ resist}$≥1,5x MOP [bar]
		57,4	114,8	195,1	229,5
5.	Test time t, [min] *Tiempo de prueba t, [min]*	5	5	5	60
6.	Stamping agent *Líquido utilizado durante la prueba*	EMULKOL/WATER v/v 1:20 *EMULKOL EKO / AGUA v / v 1:20*			
7.	Using equipment *Equipo utilizado*	Electric manometer: PC-28 APLISENS *Manómetro eléctrico* Manufacturer's number: 10061582 *N° de fábrica*			
8.	Results of test *Resultado de la prueba*	No deformability and leaks *hermético y sin deformaciones*			

2. Pneumatic leak tightness test

Prueba neumatica de estanqueidad

N° *N°*	Name *Nombre*	Dimension/Result *Dimensión / Resultado*
1.	Outside diameter of pipe Dz, [mm] *Diámetro del tubo exterior Dz, [mm]*	168,3
2.	Wall thickness gn, [mm] *Grosor de la pared gn, [mm]*	8,0
3.	Test pressure of leak tightness test $p_{t\ szcz}$, [bar] *Presión de la prueba de resistencia*	6,0
4.	Test time t, [min] *Tiempo de prueba t, [min]*	10
5.	Stamping agent *Elemento utilizado durante la prueba*	prestressed air *aire comprimido*
6.	Checking agent *Elemento utilizado para la comprobación*	soapsuds *jabonadura*
7.	Test results *Resultado de prueba*	no leak *hermético*

Work out: *Emitido por:* Date: 2026.09.25. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Mariusz Bentkowski Kontrola Jakości Date: 2026.09.25. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* F/07/18 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF EXTERNAL COATING** *CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE EXTERIOR REVESTIMIENTO* **Nr 9161/06/2026/EC** *Nº*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** *Nº*	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE *Elemento/ Equipo*		
Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)	
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53789**	
Year of structure *Año de fabricación*	2026	
2. SURFACE PREPARATION *Preparación de superficie*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	ISO 8501 -1	
Type of abrasive *Tipo de abrasivo*	Abrasive shot *Tiro de acero*	
Degree of purity *Grado de pureza*	Sa 2½	
Height of roughness *Nivel de irregularidad*	50 ÷ 70 [µm]	
3. COATING *Revestimiento*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	EN ISO 12944-5	
Type of coat *Tipo de revestimiento*	UNIBAR ZFC	
Producer of coat *Productor de revestimiento*	Baril Coatings	
4. PROPERTIES *Propiedades*		
Colour *Color*	**RAL 7040**	
Working temperature,without stresses [°C] *Temperatura de trabajo, sin tensión [°C]*	- 20 [°C] ÷ 100 [°C]	
5. CARRYING OUT COATING *Ejecución de aislamiento*		
Material temperature, [°C] *Temperatura de los materiales [°C]*	20 [°C]	
Air temperature, [°C] *Temperatura del aire [°C]*	20 [°C]	
Surface temperature, [°C] *Temperatura de la superficie [°C]*	20 [°C]	
Air humidity, [%] *Humedad del aire [%]*	48 [%]	
Startup *Puesta en marcha*	Date: 2026.09.28. *Fecha*	Time: 09.00 *Hora*
Shutup *Cierre*	Date: 2026.09.30. *Fecha*	Time: 16.30 *Hora*
6. TESTS *Pruebas*		
Leaktightness of coat control 4,4 [kV] *Control de estanqueidad de revestimiento 4,4 [kV]*	Result: *Resultado:*	No breakdowns *Sin acoplamiento*
Sparking defetoscope *Defectoscopio de chispeo*	ELCOMETER 266 (S/N: RC 11302; S/N: RC 04770) Defectoscopio de chispeo U-test	
Thickness of coating control min. 300 [µm] *Control del grosor de capa mínima 300 [µm]*	Result: *Resuladot:*	> 300
Measuring device *Equipo de medición*	ELCOMETER A456C (S/N: PK 05451)	

Work out: *Emitido por:*	Confirm: *Confirmado por:*	Notes: *Observaciones:*
RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	F/07/20 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF INTERNAL COATING** *CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE INTERIOR REVESTIMIENTO* **Nr 9161/06/2026/IC** *Nº*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* **PO # 89172**

1. ELEMENT/DEVICE Elemento/ Equipo		
Name *Nombre*	Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)	
Manufacturing no *N° de fábrica*	**53789**	
Year of structure *Año de fabricación*	2026	
2. SURFACE PREPARATION *Preparación de superficie*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	ISO 8501 -1	
Type of abrasive *Tipo de abrasivo*	Abrasive shot *Tiro de acero*	
Degree of purity *Grado de pureza*	Sa 2½	
Height of roughness *Nivel de irregularidad*	50 ÷ 70 [µm]	
3. COATING *Revestimiento*		
Engineering standard *Estándar de ingeniería*	EN ISO 12944-5	
Type of coat *Tipo de revestimiento*	UNIBAR ZFC	
Producer of coat *Productor de revestimiento*	Baril Coatings	
4. PROPERTIES *Propiedades*		
Colour *Color*	**RAL 7040**	
Working temperature,without stresses [°C] *Temperatura de trabajo, sin tensión [°C]*	- 20 [°C] ÷ 100 [°C]	
5. CARRYING OUT COATING *Ejecución de aislamiento*		
Material temperature, [°C] *Temperatura de los materiales [°C]*	20 [°C]	
Air temperature, [°C] *Temperatura del aire [°C]*	20 [°C]	
Surface temperature, [°C] *Temperatura de la superficie [°C]*	20 [°C]	
Air humidity, [%] *Humedad del aire [%]*	48 [%]	
Startup *Puesta en marcha*	Date: 2026.09.28. *Fecha*	Time: 06.30 *Hora*
Shutup *Cierre*	Date: 2026.09.30. *Fecha*	Time: 14.25 *Hora*
6. TESTS *Pruebas*		
Thickness of coating control min. 300 [µm] *Control del grosor de capa mínima 300 [µm]*	Result: *Resuladot:*	> 300
Measuring device *Equipo de medición*	ELCOMETER A456C (S/N: PK05451)	

Work out: *Emitido por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified anti-corrosion coatings quality inspector No. 2026/KTR-0209/01 Date: 2026.10.02. *Fecha*	Notes: *Observaciones:* F/07/21 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **1 of 1** *Página: 1 de 1*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	**REPORT OF ACCEPTANCE** *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9161/06/2026/ET** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** N°	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* PO # 89172


1. ELECTRIC TEST WITHOUT EXTERNAL SPARK GAP

Prueba eléctrica sin expolsor exterior

N° *Nº*	Measurements before hydrostatic strenght test *Medición antes de la prueba de resistencia hidrostática*						Results *Resultado*
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage AC (60Hz) *Voltaje AC (60Hz)* [V]	Test time *Tiempo de la prueba* [min.]	Measuring instrument *Equipo de medición*	
53789	168,3	8,0	153	5000	1	PWI 5000 Nr 1708001	Sparking – not give rise *Chispeo – no se produce* Breakdown – not give rise *Acoplamiento - no se produce*

N° *Nº*	Measurements after hydrostatic strength test *Medición después de la prueba de resistencia hidrostática*						Results *Resultado*
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage AC (60Hz) *Voltaje AC (60Hz)* [V]	Test time *Tiempo de la prueba* [min.]	Measuring instrument *Equipo de medición*	
53789	168,3	8,0 (7,11)	153	5000	1	PWI 5000 Nr 1708001	Sparking – not give rise *Chispeo – no se produce* Breakdown – not give rise *Acoplamiento - no se produce*

Measuring scheme
Esquema de medición



Work out: *Emitido por:* Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Jakubas Certified electrician's licence No. G-1/D/4467/731/26; G-1/E/4466/731/26 Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:*

ISOJOINT ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS, LLC. P.O. Box 60399 Lafayette, Louisiana 70596-0399 Toll Free 1-800-315-6009	REPORT OF ACCEPTANCE *INFORME DE ACEPTACIÓN* **N° 9161/06/2026/ET** *Nº.*	
Manufactured by: RADIATYM Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 16 44-100 Gliwice	Object of certificate: *Objeto de certificado:* **Insulating Joint 6" CL 900 (153 barg)** *Junta Monolítica* **N° 53789** Nº	Date: *Fecha:* **2026.10.02.** Number of order: *N° de pedido:* PO # 89172

2. MEASUREMENTS OF RESISTANCE
MEDICIÓN DE RESISTENCIA

N° *Nº*	Measurements before hydrostatic strenght *Measurements before hydrostatic strength test*						
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage DC *Tensión DC* [V]	Required resistance *Resistencia exigida* [MΩ]	Intended resistance *Resistencia pretendida* [MΩ]	Measuring instrument *Equipo de medición*
53789	168,3	8,0	153	1000	10	4000	MIC-2500 Sonel Nr 240883/02

3. MEASUREMENTS OF RESISTANCE
MEDICIÓN DE RESISTENCIA

N° *Nº*	Measurements after hydrostatic strenght test *Medición después de la prueba de resistencia hidrostática*						
	Outside diameter of pipe *Diámetro del tubo exterior* [mm]	Wall thickness *Grosor de la pared* [mm]	Max operating pressure *Máxima presión de trabajo* [bar]	Voltage DC *Tensión DC* [V]	Required resistance *Resistencia exigida* [MΩ]	Intended resistance *Resistencia pretendida* [MΩ]	Measuring instrument *Equipo de medición*
53789	168,3	8,0 (7,11)	153	1000	10	12000	MIC-2500 Sonel Nr 240883/02

Work out: *Emitido por:* Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Confirm: *Confirmado por:* RADIATYM Sp. z o.o. Grzegorz Nakubas Certified electrician's licence No. G-1/D/4467/731/26; G-1/E/4466/731/26 Date: 2026.10.02. *Fecha:*	Notes: *Observaciones:* F/07/19 Rev. 0.0 24.01.2018 Page: **2 of 2** *Página: 2 de 2*

RADIATYM

Insulating joint TYPE IJO NPS 6" CL 900 153 barg)

N° 53789

Assembly drawing number *Número del dibujo de montaje*	IJO-150-150(05KV)(050)
Drawing's schedule number *Número del indice de dibujos*	WR- IJO-150-150(05KV)(050)
Product's specification number *Número de especificación del producto*	**9161/06/2026/SW**

Item N°	Pieces N° de piezas	Name of elements *Nombre de los elementos*	Drawing number *N° de dibujo*	Material *Clase de material*	Certificate number *N° de certificado*	Heat number *N° de colada*	Norm or catalogue number *N° de norma o n° de catálogo*	Marking material (technol. dimenstions) *Material de la marca (dimensiones tecnológicas)*	Notes *Observaciones*
1.	**1**	**Closing element** *Pieza de cierre*	**IJO-150-150(05KV)(050)-1**	----------	----------	----------	----------	----------	
1.1.	1	Closing ring *Anillo de cierre*	IJO-150-150(05KV)(050)-1.1	S355J2+N	AH/A0603/0/01/6	612656	EN 10025-2	Ø 273 / 169 x 52	
1.2.	1	Closing pipe *Tubo de cierre*	IJO-150-150(05KV)(050)-1.2	L360NE PSL2	B8446/1	71926K	API Spec.5L	Ø 168,3 x 8,0 x 291	EQUIVALENT 52N
2.	**1**	**Internal element** *Pieza interior*	**IJO-150-150(05KV)(050)-2**	----------	----------	----------	----------	----------	
2.1.	1	Internal ring *Anillo interior*	IJO-150-150(05KV)(050)-2.1	S355J2+N	AH/A0603/0/01/6	612656	EN 10025-2	Ø 244 / 169 x 47	
2.2.	1	Internal pipe *Tubo interior*	IJO-150-150(05KV)(050)-2.2	L360NE PSL2	B8446/1	71926K	API Spec.5L	Ø 168,3 x 8,0 x 340	EQUIVALENT 52N
3.	**1**	**Head** *Cabezal*	**IJO-150-150(05KV)(050)-3**	P355NH	1808/2025/AH	901555	EN 10216-3	Ø 273 x 50 x 161	
4.	**1**	**Resistance insulating ring** *Anillo de aislamiento de tope*	**IJO-150-150(05KV)(050)-01**	EP GC 203	----------	----------	PN-EN 60893	250 x 259 x 12	
5.	**1**	**Seal insulating ring** *Anillo de aislamiento de sellado*	**IJO-150-150(05KV)(050)-02**	EP GC 203	----------	----------	PN-EN 60893	250 x 259 x 12	
6.	**2**	**Gasket ring O-RING** *Anillo de junta O-RING*	----------	NBR	----------	----------	EN 549	Ø 214,0 x 5,0	
7.	**2**	**Gasket ring O-RING** *Anillo de junta O-RING*	----------	FPM	----------	----------	EN 549	Ø 185,0 x 5,0	

	Name and sumame *Nombre y apellido*	Signature *Firma*	Date *Fecha*
Carry out *Realizado por*	Denis Sacha		2026.10.02.
Check *Revisado por*	Mariusz Bentkowski		2026.10.02.
Confirm *Confirmado por*	Mariusz Bentkowski		2026.10.02.

RADIATYM Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,
tel. (+48 32) 238 83 21, fax (+48 32) 231 05 15
http://www.radiatym.com.pl, e-mail: biuro@radiatym.com.pl

** copies of certificates are enclosed*
** se acompaña copias de los certificados*

RADIATYM Sp. z o.o.
Mariusz Bentkowski
Kontrola Jakości

alchemia

A01/Nazwa wytwórcy/ Manufacturer's Works/ Herstellerwerk:

ALCHEMIA S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Oddział Rurexpol ul. Trochimowskiego 27, 42-207 Częstochowa
www.alchemiasa.pl

Z02/Data/date/Datum:

12.09.2023

A03/Nr. dokumentu/Document numer/Bescheinigungsnummer:

Nr: RXP/563/K2/23

A02/Rodzaj dokumentu kontroli/Type of Inspection document/ Art der Prüfbescheinigung:

ŚWIADECTWO ODBIORU

Atest/Inspection Certificate/Abnahmeprüfzeugnis nach PN EN 10204 : 2006–3.1/EN 10204 : 2004 –3.1
ISO 9001 :2015 , Certificate No: 04 100 950250-002

A07/Kontrakt / Contract / Vertrag:

R2300490/2/1

688/09/2023/ZZ

A06/Odbiorca/Addressee/Abnehmer

RADIATYM SP. Z O.O. PRZEWOZOWA 20 44-100 - GLIWICE POLSKA

B09-B11/Wymiary/ Dimensions/Abmessungen

	168,3	mm	x	8	mm
długość/lenght/ Länge :	4,00	m -		12,50	m

A08/Specyfikacja /Specification/Spezifikation: Nr: 42959

A08/ Dokumenty dostawy /Delivery note/Liefer scheim : 50638

Nr. auta/Car no./Auto nr: SW 40626 / SW 58390

B01/Wyrób / Product / Erzeugnis:

Rury stalowe bez szwu fazowane/Seamless steel pipes with bevelled ends Nahtlose Stahlrohre mit Schweißphase (rury z magazynu)

B02/Gatunek / Material designation / Werkstoff:

L360NEPSL2 / P355NHTC2

B04 / Stan dostawy / State of Delivery / Lieferzustand:

Normalizowane/Normalization/ Normalisierung: 880°C – 940°C
Rury walcowane na gorąco/Hot formed pipes/Warmgeformte Rohre

B03/Warunki techniczne odbioru/Testrequirements/Prüfbedinungen:

PN-EN ISO 3183/20-03, Annex A
EN ISO 3183:2019, Annex A
PN-EN10216-3:2014 / EN-10216-3:2013

Z05/Dopuszczenie/ Admittance/Zulassung: Producent materiałów posiada oceniony system jakości w odniesieniu do materiałów według zał. 1 pkt. 4.3 Dyrektywy PED2014/68/EU oraz, AD2000-Merkblatt W0 przez TÜV Thüringen Industrie Service GmbH. Jednostka notyfikowana nr 0090, nr. certyfikatu 0090-154-871/The Producer has a reviewed quality system in reference to materials acc 1.sec 4.3 Directive PED 2014/68/EU and AD2000-Merkblatt W0 by Notivied Body TÜV Thüringen Industrie Service GmbH, reg.-no 0090, certificate no. 0090-154-0871/Der Hersteller hat ein beurteiltes Qualitätssystemin Bezug auf die Werkstoffe nach dem Anh. 1 , Kap. 4.3 Direktive PED 2014/68/EU und AD2000-Merkblatt W0 durch In TÜV Thüringen Industrie Service GmbH.notifizierte Stelle,Kenn-Nr.0090, Zertifikat Nr. 0090-154-0871

Z05/ Producent posiada system jakości materiałów w odniesieniu do bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych, wg. rozporządzeń 2016/Cert, nr HPIUK-P1139-T022-Q-01-00 z dnia 09.06.2022; The company has a Quality Assurance System for the manufacturer's materials in acc. PED 2014/68/EU for Cert. No. 0090 154 1185 dated 02.05.2022. The company has a Quality System for the manufacturer's materials in acc Pressure Equipment (Safety).Ragulations 2016/Cert. No. HPiUK-P1139-T022-Q-01-00 dated 09.06.2022

Własności mechaniczne/Mechanincal properties/Mechanische eigenschaften EN ISO 6892-1

C71-C90 Numer wytopu Heat No. Schmelze Nr	C02 Kierunek Próby Direction of test pieces Probenrichtung	C00/ Nr. próby Sample No. Probe Nr	C11 Granica plastyczności Yield or Proof strength Streck-order Dehngrenze	C12 Wytrzymałość Tensile strength Zugfestig-keit	C13 Wydłużenie Elongation after Fracture Bruchdeh-nung
Wymagania / Requiements / Anforderungen. Korpus rury/Pipe body/Rohrkörper			$R_{t0.5/et}$ MPa	R_m MPa	A_5 %
			360 530	490 760	min. 22.0
311691	L	2775	387 390	511	25,3

Próba udarności / Impact test / Kerbschlagversuch EN ISO 148-1

C02 Kierunek Próby Direction of test pieces Probenrichtung	C40/C41 Typ próby Szerokość próby Type of test Piece. Width of test piece Probenform Probenbreite	C03 Temperatura Temperature Temperatur °C	C42 Wartości pojedyncze Individual values Einzelwerte 1.	2.	3.	C43 Wartość średnia Mean value Mitte-lwert	C30 Pomiar Twardości Hardeness test Härtepr-ufung Wartość średnia Mean value Mittelwert
	KV_2		min. 40J				
L	10 x 5	-20	90	86	79	85	
L	10 x 5	-30	86	83	84	84	

C70/Sposób wytopu stali. / Way of casting./ Ehrschmelzungsverfahren. : EAF – Oxygen Electric Are Furnace//Stal uspokojona/Fully killed/Beruhigter Stahl Huta/Steelworks/Stahlwerk: ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dabrowie Górniczej al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza POLAND

Dopuszczalne wartości analizy wytopowej dla gatunków / Permitted values of Chemical Composition for Material designation / Zulässige Werte der Chemische Zusammensetzung für die Werkstoff		C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	N	Nb	V	Ti	C_E
	P355NH	max. 0.20	0.90 – 1.70	max. 0,50	max. 0.025	max. 0.010	max. 0.30	max. 0.08	max. 0.50	min. 0.020	max. 0.30	max. 0.020	max. 0.05	max. 0.10	max. 0.04	-
	L360NE	max. 0.22	max. 1.40	max. 0.45	max. 0.025	max. 0.015	-	-	-	-	-	-	max. 0.05	max. 0.10	max. 0.04	

Numer wytopu Heat No Schmelze Nr	Sztuki Number of piece Stückzahl	Długość Length Länge	Waga Weight Gewicht [kg]	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu	N	Nb	V	Ti	C_E
				C71-C90/ Analiza chemiczna [%] / Chemical Composition [%] / Chemische Zusammensetzung [%]														
311691	1	10,980	363	0,18	1,29	0.20	0,010	0,004	0,030	0,002	0,017	0,036	0,040	0,007	0,001	0,055	0,001	0.42
				C71-C90/ Product analyses														
311691				0,18	1,31	0,19	0,014	0,004	0,030	0,010	0,020	0,035	0,040	0,006	0,001	0,060	0,001	
				0,18	1,31	0.20	0,014	0,004	0,030	0,010	0,010	0,036	0,040	0,006	0,001	0,060	0,001	

Numery rur zgodnie ze specyfikacją na liście przewozowej nr/ Pipe no according to pipe specification on Packing List no/Rohrnummern gemäß Angabe auf Frachtbrief Nr.: 42959

RADIATYM SP. Z O.O.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

Oddział Rurexpol w Częstochowie

Nr: RXP/563/K2/23

Kontrola wizualna i wymiarowa/Visual inspection and checking of dimensions/Besichtigung und Massprüfung	- Wynik pozytywny/Positive results/Pozytives Ergebnis
Badania nieniszczące/Ultrasonic test/Zerstörungsfreie prüfungen: EN ISO 10893-10 (class U2C)	- Wynik pozytywny/Positive results/Pozytives Ergebnis
Próba szczelności/Hydraulic test at pressure/ Dichtigkeitstest 28.4 MPa (10 sec)	- Wynik pozytywny/Positive results/Pozytives Ergebnis
Próba splaszczania/Flattening test/Ringfaltversuch	- Wynik pozytywny/Positive results/Pozytives Ergebnis

Niniejszym potwierdza się, że dostawa została skontrolowana i odpowiada warunkom zamówienia. / We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with terms of the order contract./Es wird bestätigt, das die Lieferung geprüft wurde und den Vereinberungen bei der Bestellung entspricht.

Badany material nie wykazał radioaktywności. Pomiar został wykonany przy użyciu systemu GENIE 2000, produkcja Canberra-Packard.The tested material did not show any signs of radioactivity. The measurement was performed with the application of GENIE 2000 system, manufactured by Canberra-Packard.In dem untersuchten Material wurde keine Radioaktivität gefunden. Die Messung wurde mit dem GENIE-2000-System gemacht. Hersteller: Canberra-Packard.

Dni/Rury oznakowano / Pipes Markings / Kennzeichnu	Kontrola Jakości/Control of Manufacture Fabrikationskontrolle	Z02/Z03Specjalista Kontroli/Works Inspector Der Werksachverständigen	
Acc. to PN-EN-ISO 3183 / PN-EN10216-3	ALCHEMIA S.A. Oddział Rurexpol Dział Kontroli Jakości Rurexpol Branch Quality Control Department	Specjalista Kontroli Jakości Michał Wilczyński	ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA Oddział Rurexpol jest wytwórcą uznanym przez Urząd Dozoru Technicznego Numer rejestru M – 04 – 7/2 - 15

T- Poprzeczna/ Transverse/ Quer L- Wzdłużna/ Longitudinal/ Längs

NK-24 - październik 2021

06
RXP
Alchemia S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Alchemia S.A.
Odział Rurexpol w Częstochowie
ul. Trochimowskiego 27
42-207 Częstochowa
SMLS / EN 10216-3
PN-EN 10216-3:2014-02
IDT EN 10216-3:2013
KDWU/RXP/EN 10216-3/07-08-2023
P355NHTC2
Zakład Badań i Atestacji "ZETOM"
Katowice sp. z o.o. AC 005
www.alchemiasa.pl

13
RXP
Alchemia S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Alchemia S.A.
Odział Rurexpol w Częstochowie
ul. Trochimowskiego 27
42-207 Częstochowa
SMLS / ISO 3183
PN-EN ISO 3183:2020-03
IDT EN ISO 3183:2019
KDWU/RXP/ISO 3183/07-08-2023
L360NE PSL2
Zakład Badań i Atestacji "ZETOM"
Katowice sp. z o.o. AC 005
www.alchemiasa.pl

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

ALCHEMIA S.A.
Oddział Walcownia Rur Batory
w Chorzowie
ul. Dyrekcyjna 6
41-506Chorzów
POLAND
(A01)(A04)

(A03)

ŚWIADECTWO ODBIORU No 1808/2025/AH

CERTYFICAT DE RECEPTION INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS СЕРТИФИКАТ

(A02) **wg EN 10204:2004 typ 3.1**
/nr normy/

(A10÷A99)
Wytwórca Stali - Fabricant d'acier-Steelmaker-Steel Manufacturer-Stahlhersteller- Производитель стали
ALCHEMIA S.A. Oddział Stalownia Batory, ul.Dyrekcyjna 6; 41-506 Chorzów

(A06) **Zamawiający** **RADIATYM SP. ZO.O.**
Acheteur-Customer-Besteller-Заказчик

(A06) **Adres wysyłkowy** **UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY 16 , 44-100 GLIWICE**
Adresse-Address-Versandadreesse-Адрес получателя

(A07) **Nr zamówienia klienta** Numéro de la commande du client Purchaser's order No Kundenbestellnummer No заказа	(A08,09) **Nr potwierdzenia** No de la commande Manuf. Order No Werksauftragsnummer Приказ №
433/05/2025/ZZ	**H2500454/1/1** **162449**

Wyszczególnienie zamówienia:
Specyfication de la commande-Order Specification-Spizifikation der Bestellung-Спецификация заказа

Wyrób i wymagania dodatkowe (stan obr. termicz.,mech. itp.) Produit et prescriptions supplémentaires (traitement thermique et l'usinage) Product and any supplementary requirements (Heat and mechanical treatment etc.) Erzeugnis und Zusäzliche Anforderungen (therm und mechan. Bearbeitung usw.) Продукта и дополнительные требования (состояние терм. и механобраб. и пр.)	**Wymiar wyrobu** Dimensions du produit Product dimensions Masse des Erzeugnisses Размер продукта	**Oznaczenie stali** Désignation del'acier Steel designation Stahlbezeichnung Марка стали	**Wytop** Coulée Heat Abstich Плавка	**Sztuk** Pieces Pieces Stück Штук	**mb** ft (c. mtr.) c. mtr. 1. M. пог. м	**kg** lb (kg) кг
(B01,B03) Rury stalowe bez szwu wykonane wg EN 10216-3/13 - TC1. Tolerancja średnicy zewnętrznej +/-1,5%. Tolerancja grubośći ścianki +/-15% Norma wymiarowa EN 10220. Normalizowane w temp. 900°C/100'.	(B09) **273 x 50,0 mm** **3 - 5 m**	(B02) **P355NH**	(B07) **901555**	(B08) **5**	(B15) **21,16**	(B13) **5819**

ALCHEMIA S.A.
Oddział Walcownia Rur Batory
w Chorzowie
dopuszczona przez UDT
dla uznanych materiałów
nr rej. UDT M-09-29/4-22

Kontrolę techniczną powyższego zamówienia przeprowadził Oddział Technicznej Kontroli. Wyniki badań podano niżej.
Le controle technique de la été exécute par le Service de Controle. Les resultats des essais sont indiqués ci-aprés.
The technical investigation of this order has been executed by the Works Control. Results of tests are as follows.
Die technische Prüfung obiger Bestellung wurde von der Fabrikationskontrolle durchgeführt. Die Ergebnisse der Proben sind nachstehend angeführt.
Технический контроль вышеупомянугого заказа произвел Отдел Технического Контроля. Результат испытания представлен ниже.

1. SKŁAD CHEMICZNY - COMPOSITIO CHIMIQUE – CHEMICAL COMPOSITION – CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
(C71-C92) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Wytop Coulée Heat Abstich Плавка	**C**	**Mn**	**Si**	**P**	**S**	**Cr**	**Ni**	**Cu**
(B07) **901555**	**0,16**	**1,24**	**0,23**	**0,010**	**0,003**	**0,10**	**0,08**	**0,15**
	Al	**Mo**	**V**	**N**	**Ti**	**Nb**	**Ceq**	
	0,031	**0,03**	**0,06**	**0,009**	**0,001**	**0,001**	**0,42**	

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY

signature.....

2. BADANIA MECHANICZNE – ESSAIS MECANIQUES – MECHANICAL TESTS – MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Nr wytopu lub próby No de la coulée ou De l'eprouvette Heat No Or. Tests No Abstich Oder Probe No No плавки или пробы	Re MPa min 345	Rm MPa 490 650	A 5 % min 22,0	Z %	Badanie udarności Impact Impact test Kerbschlagprobe Испытание на удар wg EN ISO 148-1 KV(10x10mm) (T) min 27J/-30°C (C40,C41,C02) Wartość pojedyncza Valeurs individuelles Individual values Einzelwerte Единственный результат	Średnia Moyenne Mean Mittel Средний	Twardość Dureté Hardness Härte Твердость (C30)	^{0}C MPa min
(B07,C02,C00)	(C11)	(C12)	(C13)	(C50-69)	(C42)	(C43)	(C31)	(C50-C69)
901555/8846 **Wzdłużna**	**358**	**531**	**34,2**		**141 - 113 - 124**	**126**		

3. INNE BADANIA – AUTRES ESSAIS – OTHER TESTS – ANDERE UNTERSUCHUNGEN – ДРУГИЕ ИСПЫТАНИЯ
(D51-D99)

(Z04)

BADANIA TECHNOLOGICZNE – ESSAIS TECHNOLOGIQUES – TECHNOLOGICAL TESTS – TECHNOLOGISCHE PRÜFUNGEN
ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Próba rozciągania pierścienia- wynik pozytywny.

100 % ciśnienie próbne 70 Bar - wynik pozytywny. Czas 5 s.

Powierzchnię i wymiary zbadano w 100% - Surface et dimensions ont éte controlés et 100% - Surface and dimensions tested at 100%
Oberfläche und Abmessungen geprüft zu 100% - Наружный осмотр и проверка измерений произведены в 100% - **wynik pozytywny**

4. BADANIA NIENISZCZĄCE - Essaia Non Destuctifs – Non Destructive Tests – Zerstörungsfreie Prüfungen - Неразрушающий Контроль (D02-D50)

Numery rur - Le nombre de tubes - Numbers of tubes - Nummern von Röhren - Номера трубок

5. UWAGI DODATKOWE – Additional Remarks – Autresobservations – Andere Bemerungen- Дополнительные примечания (Z05-Z99)
Zatwierdzone zgodnie z AD2000-Merkblatt W0 przez TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. Certyfikowane zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU załącznik I, sekcja 4.3 przez jednostkę certyfikującą urządzenia ciśnieniowe TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, reg.-no. 0045, Certyfikat nr TN/AD2000-W0/20888/25 i TN/PED-4-3/20888/25 oraz Certyfikat ISO 9001/TUV nr 4410021460008-001. Spółka posiada System Jakości dla materiałów producenta wg Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Cert. Nr HPiUK-P1139-T023-Q-04-00 dostępny jest na stronie www.alchemiasa.pl.

(Z01)**Niniejszym potwierdzam, że wyżej wymieniony materiał został zbadany i spełnia warunki potwierdzenia zamówienia** - Par la presente je confirme que le materiel susmentionne a ete examine et il remplit les conditions de la confirmation de commande.- We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.- Es wird bestaetigt, dass das oben genannte Material geprueft wurde und den Bedingungen der Bestellung entspricht.- Подтверждаем, что вышеуказанный материал был протестирован и соответствует условиям подтверждения договора.

(D01)**Cechowanie** – Marquage – Marking –Kennzeichnung – Обозначен

Znak Producenta/ Gatunek stali/Norma/Nr wytopu/Znak Kontroli Jakości

(D51-D99)**Na podstawie wyżej przeprowadzonych prób materiał zwolniono** – Sur la base des essais si-dessus le material est dliv-According to the carried out tests the material released – Untersuchungen wurde das Material freigegeben – На основании вушенменованных Испытаний признан годным.

Kontrola Jakości Contróle de Fabrication Control of Manufacture Fabrikationskontrolle Технический контроль (Z03)	**Dyrekcja** Direction Management Direktion Дирекция (Z05)	(Z02)
Specjalista z Zakresu Kontroli Jakości Renata Kuszka	Kierownik Działu Kontroli Jakości i Nadzoru Technologicznego Barbara Czyż	**dn. 29.08. 2025 r.** **1808/2025/AH** Strona Page Page Seite Страница **2/2**

KJ 21/632

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY
signature.....

A01

Walcownia Blach Batory Sp. z o.o.
ul. Leśna 42
41-506 Chorzów
TEL. +48 32 411 01 01

ŚWIADECTWO ODBIORU NR AH/A0603/0/01/6

INSPECTION CERTIFICATE / ABNAHMEPRÜFZEUGNIS A03

EN 10204

RODZAJ/TYPE/TYPE : **3.1** A02

WYSTAWIAJĄCY /ISSUED BY/AUSSTELLER: Kontrola Jakości i Laboratorium ORYGINAŁ A05

Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. posiada System Zarządzania Jakością wg normy: ISO 9001
Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. has Quality Management System according to the following standard: ISO 9001
Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. besitzt Qualitätsmanagementsystem nach: ISO 9001

Laboratorium uznane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Laboratory approved by the Office of Technical Inspection.
Test-Labor vom Polens Technische Aufsichtsbehörde anerkannt.

ZAMAWIAJĄCY - CUSTOMER – BESTELLER A06.1	ODBIORCA - CONSIGNEE – EMPFÄNGER A06.2
6312625486 id: 0418	6312625486 Id: 0418
RADIATYM SP.Z O.O. KRÓLEWSKIEJ TAMY 16 44-100 GLIWICE	RADIATYM SP.Z O.O. KRÓLEWSKIEJ TAMY 16 44-100 GLIWICE

NR I DATA ZAMÓWIENIA -ORDER No. AND DATE- Nr UND DATUM DER BESTELLUNG A07	NR POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA - ORDER CONFIRMATION No. - AUFTRAG Nr A08
146/02/2026/ZZ	3120126/26 20.02.2026

WYRÓB - PRODUCT – ERZEUGNIS B01	WYKONANO WG NORM I WT - TERMS OF DELIVERY AND/OR OFFICIAL REGULATIONS - LIEFERBEDINGUNGEN UND/ODER AMTLICHE VORSCHRIFTEN B03			
Blacha gruba gorącowalcowana Heavy plates hot rolled Grobblech Warmgewaltz	EN10029:2010	EN10025-2:2019	EN10025-2:2019	EN10029:2010 kl.A kl.N
	EN 10163-2 kl.A/2			

STAN DOSTAWY - CONDITION OF DELIVERY - LIEFERZUSTAND B04	STAN PRÓBEK -CONDITION OF TEST - -SPIECMENSPROBENZUSTAND B05	CECHOWANIE WYROBU – MARKING OF THE PRODUCT – KENNZEICHNUNG DES ERZEUGNISSES B06
+N +N +N	+N +N +N	Znak huty, gatunek, nr wytopu, nr próby, znak KJ Works Mark, Grade, Heat No,Test No, Quality Controls Stamp Zeichen d. Herstellerwerk,Gute,Schmelze Nr,Probe Nr,Zeichen QK HJ 9

B14 Poz. Pos. Pos.	B02 Znak stali Steel designation Stahlbezeichnung	B09 ÷ 11 Wymiary wyrobu Product dimensions Maße des Erzeugnisses	B07 Wytop Nr Heat No. Schmeltze Nr	C70 Proces Process Erschmeltzungs-verfaren	B08 Sztuk Pieces Stück	B12 Masa teoret. Theor.mass Theoret. Masse kg	B07 Próba Nr Test No. Probe Nr
1.	S355J2+N	60.0 x 2000 x 6000	**612656**	CC	1	5652	**A0603**

Nr blach/No Plate/Nr Blech: A

SKŁAD CHEMICZNY – CHEMICAL COMPOSITION - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG C71 + C92

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	V	Mo	Cu	Al	W	Ti	As	N_2	Nb	B	Sb	C_{ev}
0.160	1.440	0.190	0.014	0.004	0.102	0.077	0.0040	0.016	0.197	0.034	0.002	0.0024	0.006	0.008	0.021	0.0003	0.0000	0.44

BADANIA MECHANICZNE – MECHANICAL TESTS - MECHANISCHE PRÜFUNGEN

B07 Nr PRÓBY TEST No. PROBE Nr	PRÓBA ROZCIĄGANIA TENSILE TEST ZUGVERSUCH C10÷C29				C10 P	TWARDOŚĆ HARDNESS HARTE C30÷C39		METODA METHOD METHODE C30			WARTOŚĆ VALUE WERTE C31/C32		
	POBRANIE PRÓBY SAMPLING PROBENENTNAHME		C11 R_{eH}	C12 Rm	C13 A	PRÓBA UDARNOŚCIOWA – IMPACT TEST- KERBSCHLAGVERSUCH C40-C49							
						WARTOŚĆ-VALUE-WERTE C42							
	C01 MIEJSCE LOCATION LAGE	C02 KIERUNEK DIRECTION RICHTUNG	MPa	MPa	%	C02 KIERUNEK DIRECTION RICHTUNG	C03 PRZY AT BEI °C	1	2	3	C43 Σ / 3	C45	C40 TYP -TYPE -TYPE
A0603	G	T	374	526	29.5	L	-20	233	254	239	242	J	KV_2
	G					L	-30	220	216	172	203	J	KV_2

PRÓBA ZGINANIA - BEND TEST - FALTVERSUCH C50÷ C59

CE: Zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011/EU;In compliance with Regulation 305/2011/EU; Gemäß der Verordnung 305/2011/EU NR 9/CPR/2023

Uprawnienia UDT do wytwarzania blach przeznaczonych na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu nr rej. UDT M-09-30/1-17

CE 0036
Walcownia Blach Batory sp. z o.o.
ul. Leśna 42
41-506 Chorzów
17
0036-CPR-M 112.2017.002

INNE BADANIA - OTHER TESTS - ANDERE UNTERSUCHUNGEN C60÷ C69 Z04÷Z99

NINIEJSZYM POTWIERDZAMY, ŻE WYŻEJ WYMIENIONY MATERIAŁ ZOSTAŁ ZBADANY I SPEŁNIA WARUNKI POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.
WE HEREBY CERTIFY, THAT THE ABOVE DESCRIBED MATERIAL HAVE BEEN TESTED/PROOFED AND FULFILL THE TERMS OF THE ORDER.
HIERMIT BESTÄTIGEN WIR, DASS DAS OBEN GENANNTE MATERIAL GEPRÜFT WURDE UND DEN BEI DER BESTELLUNG GETROFFENEN VEREINBARUNGEN ENTSPRICHT. D01

G - Głowa/Top/Kopf
L - Wzdłużna/Longitudinal /Laengs
P - Prostokątna/Rectangula /Rechteck
S - Stopa/Bottom/Fuss
T - Poprzeczna/Transvers/Quer
C - Cylindryczna/Round/Rund
LD - Konwertor/BOC
E - Stal elektryczna/Electric Steel/Stahl elektr.
CC - Ciągłe odlewanie/Continue Casting/Strangguss
SM - Siemens-Martin
KD

Z02

KONTROLA JAKOŚCI - QUALITY CONTROL- QUALITÄTSKONTROLLE Z01
Kierownik Kontroli Jakości
Laboratorium
09.04.2026
Paweł Zmelonek
signature.....

RADIATYM Sp. z o.o.
CERTIFIED TRUE COPY

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

CERTYFIKAT NR 006 / 5 / 2024

CERTIFICATE NO.

Biuro Certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
niniejszym poświadcza, że firma:
Certification Office of Oil and Gas Institute – National Research Institute
hereby states that the company:

RADIATYM Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,

wdrożyła oraz utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w lokalizacjach:
has introduced and maintain quality management system consistent with ISO 9001:2015 in locations:

1) 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,
2) 44-100 Gliwice, ul. Przewozowa 20

w zakresie: */within the following scope:*

projektowania, produkcji połączeń PE-STAL, monobloków izolujących, kompensatorów liniowych typu KLR oraz izolujących połączeń kołnierzowych IPK do sieci przesyłowych i rozdzielczych gazu, wody i paliw płynnych, produkcji konstrukcji stalowych, korpusów i rur

design, manufacturing of PE-STEEL connections, monoblock isolating joint, linear compensators type KLR and isolating flange connections IPK for gas, water and liquid fuels transport and distribution grids, manufacturing of steel constructions, bodies and pipes

Data ważności certyfikatu: od ***02.03.2024 r.*** do ***01.03.2027 r.***
Certificate's validity: from to

termin ważności poprzedniego certyfikatu: **01.03.2024 r.**
the end of validity of previous certificate:

data auditu ponownej certyfikacji: **06,07.02.2024 r.**
date of renewal audit:

Data odnowienia: **01.03.2024 r.**
Date of renewal:

Data pierwszego wydania certyfikatu: **10.02.2012 r.**
Date of first issue of certificate:

Kierownik
Biura Certyfikacji
Certification Office Manager
Magdalena Swat

Instytut Nafty i Gazu * Państwowy Instytut Badawczy * 4

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego
Director of the Oil and Gas Institute
National Research Institute
Jacek Jaworski

ŚWIADECTWO ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI

CERTIFICATE OF APPROVAL OF QUALITY SYSTEM

Nr 1 / 17

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) będący jednostką notyfikowaną o numerze 1450, w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE niniejszym stwierdza, że system jakości stosowany przez:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) being the notified body under the number 1450 for the Directive 2014/68/EU hereby states that that the quality system adapted by:

RADIATYM Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16

w lokalizacjach: / *in locations:*

1) 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 16,

2) 44-100 Gliwice, ul. Przewozowa 20

w zakresie produkcji: / *within the production of:*

wyrobów przeznaczonych do płynów grupy 1 i 2 wymienionych na str. 2-6

appliances for liquids group 1 i 2 mentioned on page 2-6

został zatwierdzony oraz jest objęty nadzorem Biura Certyfikacji INiG-PIB zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (OJEU z 2014 L 189) w zakresie wymagań modułu H (pełne zapewnienie jakości)

have been approved and is subjected to INiG-PIB Certification Office surveillance according to Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the council of 15th May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (OJEU of 2014 L 189) within the scope of requirements of module H (full quality assurance)

Jednocześnie Biuro Certyfikacji INiG-PIB udziela ww. firmie zezwolenia na używanie swojego numeru identyfikacyjnego **1450** i umieszczanie za znakiem CE na wyrobach produkowanych zgodnie z procedurami zatwierdzonego systemu jakości

*At the same time INiG-PIB Certification Office gives the authorisation to a/m company to use its identifying number **1450**, and to put it behind the CE mark on the products produced according to procedures of approved quality system*

Data wygaśnięcia świadectwa: **27 lutego 2029 r.**
Date of expiry of certificate: *27th February 2029*

Kierownik
Biura Certyfikacji
Certification Office Manager

Magdalena Swat

Instytut Nafty i Gazu * Państwowy Instytut Badawczy * 4

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
-Państwowego Instytutu Badawczego
Director of Instytut Nafty i Gazu
-Państwowy Instytut Badawczy

Jacek Brożek

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

Wyroby objęte zatwierdzeniem
Products covered by Certificate of Approval

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Kompensatory liniowe KLR *Linear compensators KLR*	1	PS100	DN100÷DN500	II	ciecze / *liquids*
	2		DN250÷DN500	I	
	1	PS84	DN700, DN1000	II	
	2		DN700, DN1000	I	
	1	PS25	DN100÷DN500	II	
	2		DN250÷DN500	I	
	1	PS100	DN100	II	gazy / *gases*
			DN125÷DN500	III	
	2		DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN500	III	
	1	PS84	DN700, DN1000	III	
	2		DN700, DN1000	III	
	1	PS25	DN50÷DN100	II	
			DN150÷DN500	III	
	2		DN50÷DN100	I	
			DN150÷DN200	II	
			DN250÷DN500	III	
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	1	PS25	DN100÷DN1400	II	ciecze / *liquids*
		PS63	DN32÷DN1400	II	
		PS100	DN32÷DN1400	II	
		PS150	DN32÷DN1000	II	
		PS250	DN32÷DN750	II	
		PS420	DN32÷DN500	II	
	2	PS25	DN250÷DN1400	I	
		PS63	DN250÷DN1400	I	
		PS100	DN250÷DN1400	I	
		PS150	DN250÷DN1000	I	
		PS250	DN250÷DN750	I	
		PS420	DN250÷DN500	I	

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	1	PS25	DN32÷DN40	I	gazy / *gases*
			DN40÷DN125	II	
			DN150÷DN1400	III	
		PS63	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1400	III	
		PS100	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1400	III	
		PS150	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN1000	III	
		PS250	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN750	III	
		PS420	DN32÷DN100	II	
			DN100÷DN500	III	
	2	PS25	DN40÷DN125	I	
			DN150÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS63	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS100	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1400	III	
		PS150	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN1000	III	

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kategoria *category*	przeznaczenie *purpose*
Złącza izolujące (monobloki) *Isolating joints (monoblocs)*	2	PS250	DN40÷DN100	I	gazy / *gases*
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN750	III	
		PS420	DN40÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN500	III	
Izolujące połączenia kołnierzowe IPK *Isolating flange connections IPK*	1	PS16 (PN16)	DN25÷DN40	I	gazy / *gases*
			DN50÷DN200	II	
			DN250÷DN1200	III	
		PS25 (PN25)	DN32÷DN60	I	
			DN65÷DN125	II	
			DN150÷DN1000	III	
		PS40 (PN40)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN600	III	
		PS63 (PN63)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN400	III	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN100	II	
			DN125÷DN400	III	
	2	PS16 (PN16)	DN65÷DN200	I	
			DN250÷DN300	II	
			DN350÷DN1200	III	
		PS25 (PN25)	DN50÷DN125	I	
			DN150÷DN250	II	
			DN2300÷DN1000	III	
		PS40 (PN40)	DN32÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN600	III	

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	grupa płynów *group of liquids*	maksymalne ciśnienie robocze *maximum operating pressure*	zakres średnic *the scope of diameters*	kate-goria *catego ry*	przezna-czenie *purpose*
Izolujące połączenia kołnierzowe IPK *Isolating flange connections IPK*	2	PS63 (PN63)	DN40÷DN100	I	gazy / *gases*
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN400	III	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN100	I	
			DN125÷DN250	II	
			DN300÷DN350	III	
	1	PS16 (PN16)	DN150÷DN1200	II	ciecze / *liquids*
		PS25 (PN25)	DN100÷DN1000	II	
		PS40 (PN40)	DN65÷DN600	II	
		PS63 (PN63)	DN32÷DN400	II	
		PS100 (PN100)	DN32÷DN350	II	
	2	PS16 (PN16)	DN350÷DN1200	I	
		PS25 (PN25)	DN250÷DN1000	I	
		PS40 (PN40)	DN250÷DN600	I	
		PS63 (PN63)	DN250÷DN400	I	
		PS100 (PN100)	DN250÷DN350	I	
Połączenia PE/STAL *PE-Steel connections*					
zakończone rurą stalową przeznaczone do spawania *closed with steel pipe for welding* **[dn/DN]**	1	PS10	DN32/25÷DN90/80	I	gazy / *gasess*
			DN110/100÷DN315/300	II	
			DN355/300÷DN630/550	III	
	2	PS10	DN110/100÷DN315/300	I	
			DN355/300÷DN500/500	II	
			DN630/550	III	
	1	PS16	DN140/125÷DN1000/1000	II	ciecze / *liquids*

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
AC 116

Typ wyrobu *Type of product*	**grupa płynów** *group of liquids*	**maksymalne ciśnienie robocze** *maximum operating pressure*	**zakres średnic** *the scope of diameters*	**kategoria** *category*	**przeznaczenie** *purpose*
zakończone kołnierzem szyjkowym *closed with a neck flange* **[dn/DN]:**	1	PS10 (PN10)	DN32/25÷DN90/80	I	**gazy** / *gases*
			DN110/100÷DN315/300	II	
			DN355/300÷DN630/500	III	
	2	PS10 (PN10)	DN110/100÷DN315/300	I	
			DN355/300÷DN500/500	II	
			DN630/500	III	
	1	PS16 (PN16)	DN140/125÷DN1000/1000	II	**ciecze** / *liquids*
bezspoinowe z kołnierzem płaskim i szyjkowym *jointless with a flat flange and a neck flange*	1	PS10 (PN10)	DN32/25, DN40/32, DN50/40, DN63/50, DN75/65, DN90/80	I	**gazy** / *gases*
			DN110/100, DN160/150, DN200/200, DN250/250	II	
	2	PS10 (PN10)	DN110/100, DN160/150, DN200/200, DN250/250	I	
	1	PS16 (PN16)	DN160/150÷DN250/250	II	**ciecze** / *liquids*
zakończone rurą stalową z gwintem *closed with steel pipe with a thread*	1	PS5	32/25 (R1"), 40/32 (R5/4"), 50/40 (R6/4"), 63/50 (R2")	I	**gazy** / *gases*

Kraków, 27-02-2026

Kierownik Biura Certyfikacji
Certification Office Manager

Magdalena Swat

Wydanie 9, Kraków dnia 27-02-2026 r.,
9th edition, Kraków, 27-02-2026

INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A
tel.: +48 12 617 76 00
www.inig.pl office@inig.pl

BIURO CERTYFIKACJI
tel.: +48 12 617 76 38
e-mail: swat@inig.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 116

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Stwierdza się, że

RADIATYM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRÓLEWSKIEJ TAMY 16, 44-100 GLIWICE

posiada uprawnienie do wytwarzania elementów

ELEMENTÓW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH I BEZCIŚNIENIOWYCH

Szczegółowy zakres i warunki uprawnienia określone są w załączniku do decyzji uprawniającej.

Uprawnienie nadano w dniu **21.06.2024 r.**

Zarejestrowano pod nr **UC-07-76-E/3-24**

Z up. Prezesa UDT
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Katowicach
DYREKTOR
mgr inż. Marek Gocoł